


บัญชีปริมาณขุดลอกกระบายน้ำ (แก้ปัญหาดูทกภัย)

ขุดลอกกระบายน้ำสายทางเข้าโรงเรียนบุเกะจือมา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานตากถางและถัมนไม้	1,200.00	ตร.ม.	1.26	1,512.00	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	360.00	ลบ.ม.	26.38	9,496.80	ราคา 24.00-24.99 บาท/ลิตร
3	งานขุดขนทิ้ง	280.00	ลบ.ม.	18.84	5,275.20	ดินขุดขนทิ้งระยะทาง 1 กม.
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.50 ม.×1.00 ม.	45.00	ท่อน	1,197.00	53,865.00	
	รวมค่างานต้นทุน				70,149.00	
	FACTOR F				1.3375	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				93,824.29	
	มติ กรม. 5 %				98,515.50	
	รวมค่าก่อสร้างปรับลดเป็นเงิน				98,000.00	

เงื่อนไข เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นายวิชัญ พรหมทอง) ประมาการ
 นายช่างโยธาชำนาญการ

 (นายสาออี สะและ) ตรวจสอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 (นางปฐมรัตน์ เพ็ชรมาค) เห็นชอบ
 ปลัด อบต.

 (นายซัมมุดิน ระสิทธิ) อนุมัติ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา