

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
 สายอุเปาะ-ภูแตกกาน หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 900.00 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทาง	ตร.ม.	2,700.00	1.71	4,617.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	4,500.00	21.35	96,075.00	
3	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	900.00	229.81	206,829.00	
4	งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	675.00	730.88	493,344.00	
5	งานท่อระบายน้ำ					
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,567.50	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,540.00	-	
6	งานเครื่องหมายจราจร					
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	
รวมคำนวณต้นทุน					803,865.00	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3795	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,108,931.77	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม. 5%						
คิดเป็นเงินประมาณ					1,108,000.00	

3

อนุมัติ

(นายขัมขุดิน ระสีหิณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

(นายวิญญู พรหมทอง)

ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสาบยัต ตาและ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางปฐมรัตน์ เพ็ญมาก) ปลัด อบต.