

บัญชีปริมาณขุดลอกกระบายน้ำ (แก้ปัญหาดูทกภัย)

ขุดลอกคลองสายหัวควน-บูเกะจือมา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000.00 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานตากวางและล้มต้นไม้	500.00	ตร.ม.	1.26	630.00	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	4,000.00	ลบ.ม.	26.38	105,520.00	ราคา 24.00-24.99 บาท/ลิตร
3	งานขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	18.84	-	ดินขุดขนทิ้งระยะทาง 1 กม.
	รวมค่างานต้นทุน				106,150.00	
	FACTOR F				1.3375	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				141,975.63	
	มติ ครม. 5 %				149,074.41	
	รวมค่าก่อสร้างปรับลดเป็นเงิน				149,000.00	

เงื่อนไข เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นายวิญญู พรหมทอง)


 (นายสายสิทธิ์ સાළະ)


 (นางปรุมรัตน์ เพ็ชรมาก)

3
 (นายชำมุดิน ระสิทธิ)

ประมาณการ
 นายช่างโยธาชำนาญการ
 ตรวจ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ
 ปลัด อบต.
 อนุมัติ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา