

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายกำแพงบาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 350.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกยทาง	ตร.ม.	1,050.00	1.71	1,795.50	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ลบ.ม.	-	439.82	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	1,750.00	4.40	7,700.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	215.88	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	70.00	169.57	11,869.90	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	70.00	313.09	21,916.30	หนา 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	210.00	3,200.00	672,000.00	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.20 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,187.41	-	หนา 0.20 ม.
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนาส่ง
	- เหล็กWire Mash ϕ 4 มม.#0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	1,400.00	19.16	26,824.00	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	85.00	19.95	1,695.75	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	ตร.ม.	105.00	192.00	20,160.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	25.00-25.99 บาท/ลิตร
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	2.00	49.53	99.06	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.00	340.00	680.00	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	140.00	14.00	1,960.00	
รวมคำนวณต้นทุน					769,700.51	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3795	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,061,801.85	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%						
คิดเป็นเงินประมาณ					1,061,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 758.00

ประมาณการ

(นายสายยัด สาและ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายเข้มชูดิน ระสินี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา