

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน
สาขาสนามฟุตบอล-บ้านอุเปาะ (เชื่อมสายเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผิวจราจร 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.60 ม. ระยะทาง 250.00 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ 2564

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกยทาง	ตร.ม.	1,500.00	1.73	2,595.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	1,500.00	4.40	6,600.00	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานดินถม	ลบ.ม.	500.00	174.40	87,200.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	250.00	226.72	56,680.00	- ลูกรังกว้าง 5.00 ม.
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	173.31	-	
6	งานท่อระบายน้ำ					หนา 0.60 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	8.00	1,568.21	12,545.68	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	8.00	1,951.97	15,615.76	ข้างละ 0.00 ม.
7	งานเครื่องหมายจราจร					หนา 0.00 ม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น			-	
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น				ระยะขนส่ง
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	- ลูกรัง 15 กม.
					-	- ท่อ 30 กม.
					-	- หินคลุก 30 กม.
					-	- ทราย 20 กม.
					-	- หิน 40 กม.
					-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
					-	25.00-25.99 บาท/ลิตร
					-	
					-	
รวมคำนวณต้นทุน					184,236.44	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3795	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					254,154.17	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					-	
คิดเป็นเงินประมาณ					254,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายสายยดี สกละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางปรุมรัตน์ เพ็ญมาก)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายชมชุติน ระสิห์นิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา