

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก
สายตะบาดา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผิวจราจร 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 250.00 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทาง	ตร.ม.	500.00	1.73	865.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	1,000.00	21.30	21,300.00	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	200.00	226.72	45,344.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	150.00	735.41	110,311.50	
5	งานท่อระบายน้ำ					- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	1,568.21	9,409.26	หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-			- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
6	งานเครื่องหมายจราจร					ข้างละ 0.20 ม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	หนา 0.20 ม.
						ระยะขนส่ง
						- ลูกรัง 15 กม.
						- ท่อ 30 กม.
						- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
						- ททราย 20 กม.
						- หิน 40 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						25.00-25.99 บาท/ลิตร
รวมค่างานต้นทุน					190,229.76	
FACTOR F					1.3795	- เงินล่วงหน้า 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					262,421.95	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%						- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คิดเป็นเงินประมาณ					262,000.00	

ประมาณการ
(นายสามยดี สาละ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.
อนุมัติ
(นายขัมขูติน ระสีห์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา