

บัญชีปริมาณขุดลอกคลองระบายน้ำ (แก้ปัญหาดูทกภัยและภัยแล้ง)

ขุดลอกคลองสาขาลูโป๊ะบู๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


ขนาดกว้าง 5.00-16.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,412.00 ลบ.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานตากถางและล้มต้นไม้	1,900.00	ตร.ม.	2.52	4,788.00	ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง
2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,300.00	ลบ.ม.	27.53	338,619.00	ราคา 27.00-27.99 บาท/ลิตร
3	งานขนย้ายเครื่องจักรกล (เหมาจ่าย) ไปกลับ จำนวน 2 เที่ยว	-	เหมา	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				343,407.00	
	FACTOR F				1.3538	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				464,904.40	
	มติ ครม. 5 %				488,149.62	
	รวมค่าก่อสร้างปรับลดเป็นเงิน				488,000.00	

เงื่อนไข เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


 (นายวิญญู ทรหมทอง)


 (นายสาธิตี สาและ)


 (นางปฐมนรัตน์ เพ็ชรมาก)


 (นายซัมรูต ระติทิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ตรวจ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ
 ปลัด อบต.
 อนุมัติ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา