

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
 สายทางเข้าฟาร์มชบา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ผิวจราจร 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 60.00 ม.
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1 งานกรุยทาง	ตร.ม.	240.00	1.73	415.20	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	300.00	21.30	6,390.00	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3 งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.40 เมตร	ลบ.ม.	96.00	226.72	21,765.12	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4 งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	36.00	739.23	26,612.28	
5 งานท่อระบายน้ำ					- ผิวทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม.
- ขนาด ϕ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน		1,568.21	-	หนา 0.15 ม.
- ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน		2,540.00	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
6 งานเครื่องหมายจราจร					ข้างละ ม.
- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น		3,000.00	-	หนา ม.
					ระยะขนส่ง
					- ลูกรัง 15 กม.
					- ท่อ 30 กม.
					- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
					- หกราย 20 กม.
					- หิน 40 กม.
					ที่ราคาน้ำมันดีเซล
					27.00-27.99 บาท/ลิตร
รวมคำนวณต้นทุน				55,182.60	
FACTOR F				1.3795	- เงินล่วงหน้า 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				76,124.40	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%				79,930.62	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คิดเป็นเงินประมาณ				79,000.00	

3
 (นายเข้มชูดิน ระสิหิณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

อนุมัติ

ประมาณการ
 (นายวิญญู พรหมทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ตรวจ
 (นายสายยัติ สาและ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ
 (นางปฐมรัตน์ เพ็ญมาก) ปลัด อบต.