

**ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก**  
**สายข้างเลียบสระคูเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา**  
**ผิวจราจร 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 570.00 ม.**  
**ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564**

|                        | รายการ                                | หน่วย | ปริมาณ   | คำนวณต้นทุน(บาท) |            | หมายเหตุ                      |
|------------------------|---------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------------------------|
|                        |                                       |       |          | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน  |                               |
| 1                      | งานกรูยทาง                            | ตร.ม. | 1,700.00 | 1.75             | 2,975.00   | - งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา  |
| 2                      | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง       | ตร.ม. | 2,850.00 | 21.67            | 61,759.50  | ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ |
| 3                      | งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.20 เมตร     | ลบ.ม. | -        | 229.17           | -          | ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง   |
| 4                      | งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร        | ลบ.ม. | 427.00   | 739.23           | 315,651.21 |                               |
| 5                      | งานท่อระบายน้ำ                        |       |          |                  |            | - ผิวทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. |
|                        | - ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร | ท่อน  | -        | 1,568.21         | -          | หนา 0.15 ม.                   |
|                        | - ขนาด $\phi$ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร | ท่อน  | -        |                  |            | - ไหล่ทางลูกรังกว้าง          |
| 6                      | งานเครื่องหมายจราจร                   |       |          |                  |            | ข้างละ 0.00 ม.                |
|                        | - แบบ ป้ายโครงการ                     | ชิ้น  | 1.00     | 3,000.00         | 3,000.00   | หนา 0.00 ม.                   |
|                        |                                       |       |          |                  |            | ระยะขนส่ง                     |
|                        |                                       |       |          |                  |            | - ลูกรัง 15 กม.               |
|                        |                                       |       |          |                  |            | - ท่อ 30 กม.                  |
|                        |                                       |       |          |                  |            | - ปูนซีเมนต์ 20 กม.           |
|                        |                                       |       |          |                  |            | - ทราบาย 20 กม.               |
|                        |                                       |       |          |                  |            | - หินคลุก 30 กม.              |
|                        |                                       |       |          |                  |            | ที่ราคาน้ำมันดีเซล            |
|                        |                                       |       |          |                  |            | 27.00-27.99 บาท/ลิตร          |
| รวมคำนวณต้นทุน         |                                       |       |          |                  | 383,385.71 |                               |
| FACTOR F               |                                       |       |          |                  | 1.3795     | - เงินล่วงหน้า 0%             |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน |                                       |       |          |                  | 528,880.59 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%          |
| เพิ่มตามมติ ครม. 5%    |                                       |       |          |                  | 555,324.62 | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%          |
| คิดเป็นเงินประมาณ      |                                       |       |          |                  | 555,000.00 |                               |

ประมาณการ  
 (นายสายยดี สาและ) ผู้อำนวยการกองช่าง  
 เห็นชอบ  
 (นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.  
 อนุมัติ  
 (นายขัมภูติน ระสีหิณี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา