

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
สายทางเข้าฝายอุเปาะ หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ระยะทาง 170.00 ม.

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกยทาง	ตร.ม.	500.00	1.75	875.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	680.00	21.67	14,735.60	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	136.00	229.17	31,167.12	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	102.00	739.23	75,401.46	
5	งานท่อระบายน้ำ					- ผิวทางหินคลุก กว้าง 4.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,568.21	-	หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-			- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
6	งานเครื่องหมายจราจร					ข้างละ 0.00 ม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	หนา 0.00 ม.
						ระยะขนส่ง
						- ลูกรัง 15 กม.
						- ท่อ 30 กม.
						- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
						- ทราย 20 กม.
						- หินคลุก 30 กม.
						ที่ราคาน้ำมันดีเซล
						27.00-27.99 บาท/ลิตร
รวมคำนวณต้นทุน					125,179.18	
FACTOR F					1.3795	- เงินล่วงหน้า 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					172,684.68	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					181,318.91	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
คิดเป็นเงินประมาณ					181,000.00	

ประมาณการ
(นายสายัณห์ สาและ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.
อนุมัติ
(นายขัมขุดิน ระสีหิณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา