

หน้าที 1
ประมาณราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปากาชาแม-บูเกะติฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยการวางท่อ คสล.Ø 0.60 ม.จำนวน 2 จุดๆละ 6.00 ท่อน
ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564

แบบ ปร.4

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	10.00	125.00	1,250.00	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ตร.ม.	15.00	70.00	1,050.00	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทาง	ตร.ม.	-	4.40	-	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	214.15	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	168.16	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	1.00	313.00	313.00	หนา 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.50	3,200.00	8,000.00	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	12.00	1,187.41	14,248.92	หนา 0.00 ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- เหล็กWire Mash Ø 4 มม.#0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	10.00	18.69	186.90	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. Ø 15 มม.	กก.	-	19.39	-	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	ตร.ม.	1.00	192.00	192.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องมือจราจร					- ทราย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	3,000.00	-	27.00-27.99 บาท/ลิตร
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4"	ท่อน	-	49.53	-	
	- กระดาษทรายขัด	แผ่น	-	340.00	-	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	-	14.00	-	
รวมคำนวณต้นทุน					25,240.82	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3795	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					34,819.71	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					36,560.70	
คิดเป็นเงินประมาณ					36,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. -

3
อนุมัติ
(นายเข้มชูติน ะสีหิณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

ประมาณการ
(นายวิญญู พรหมทอง) นายช่างโยธา
ตรวจ
(นายสายสิทธิ์ สาและ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ
(นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.