

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายปอเนาะ-ศาลาแ่น หมู่ที่ 3 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 250.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทุบทาง	ตร.ม.	-	1.71	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ลบ.ม.	-	306.00	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	-	4.40	-	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	214.15	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	168.16	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	313.09	-	หน้า 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	150.00	3,200.00	480,000.00	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,187.41	-	หน้า 0.20 ม.
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- เหล็กWire Mash ϕ 4 มม.#0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	1,000.00	21.50	21,500.00	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	60.00	19.83	1,189.80	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ,ค้ำยัน,ตะปู	ตร.ม.	75.00	192.00	14,400.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราวย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	28.00-28.99 บาท/ลิตร
12	งานเปิดเด็ค					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	3.00	49.53	148.59	
	- กระดาษขาน้อย	แผ่น	4.00	340.00	1,360.00	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	200.00	18.00	3,600.00	
รวมคำนวณต้นทุน					525,198.39	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.3822	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					725,929.21	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					-	
คิดเป็นเงินประมาณ					725,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 725.00

ประมาณการ
(นายวิญญู พรหมทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
(นายสายยดี สาละ) ผู้อำนวยการกองช่าง
เสนอ
(นางปฐมรัตน์ เพ็ญมาก) ปลัด อบต.
เห็นชอบ
(นายเข้มชุติณ ระสิหิณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา